

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2015г.



С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой дистанционной передачи данных в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Красноармейская ул., дом №108 жилой многоквартирный дом

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				4682.16
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105.71	845.68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	101.04	808.32
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133.93	1071.44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84.73	677.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79.73	1278.88
Начисление на зарплату 30,2%				1414.01
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Зарботная плата				910.56
Электромонтер 5 разр. 1чел.	час.	4	111.23	444.92
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	4	116.41	465.64
Начисление на зарплату 30,2%				274.99
Материалы				26867.4
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	2	145.77	291.54
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРО	шт	1	105.32	105.32
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	52.39	104.78
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34	шт	1	483.45	483.45
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2.78	5.56
КРАН ШАРОВ.Д-15	шт	1	96.61	96.61
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	977.08	977.08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418.50	418.50
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 40	шт	2	6.36	12.72
ПЕРЕХОД 89*57	шт	1	51.69	51.69
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	2	198.11	396.22
РЕЗЬБА 15	шт	2	9.66	19.32
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	2	7.48	14.96
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОМПР	шт	1	583.90	583.90
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0.3	109.90	32.97
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0.21	1.24
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	1	4 030.00	4 030.00
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	5 657.27	5 657.27
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	1	3 574.27	3 574.27
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ	шт	1	2 331.84	2 331.84
ШАЙБА ПЛОСК.УВЕЛИЧ. М8	шт	2	0.57	1.13
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 500.00	4 500.00
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	1	78.03	78.03
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287.75	287.75
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт	5	13.47	67.35
БОЛТ 16X75	кг	1.8	50.34	90.61
ФЛАНЦЫ Д-80	шт	4	255.93	1 023.72

ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	6	0.51	3.05
ОТВОД 57X3,5	ШТ	2	46.19	92.38
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	1	55.31	55.31
ГАЙКА М16	КГ	1.5	69.79	104.68
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	12	26.95	323.35
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	8	25.10	200.76
ТРУБЫ Д-40X3,5 В/ГАЗ	КГ	1	25.42	25.42
ТРУБЫ Д-89X3,5	Т	0.006	25 353.33	152.12
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0.31	1.83
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	2	3.79	7.58
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-80	ШТ	1	530.89	530.89
БОЛТ 16X60	КГ	2.6	50.85	132.20

Итого основные затраты

34 149.12


НДС 18%

6 146.84

Стоимость работ ВСЕГО

40 295.96

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.