



С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Иошкар-Ола,
Красноармейская ул., дом №118 жилой многоквартирный дом

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				9953.12
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	0	0
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	16	121.33	1941.28
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	126.35	2021.6
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	83.13	1330.08
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	131.4	2102.4
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	16	79.93	2557.76
Начисление на зарплату 30,2%				3005.84
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Зарботная плата				1779.68
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	8	111.23	
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				537.46
Материалы				42434.33
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРО	шт	2	126.27	252.54
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	6	521.28	3 127.65
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34	шт	2	483.46	966.92
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	4	2.78	11.12
АНТЕННА Диан-900	шт	2	977.08	1 954.16
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	2	418.50	837.00
КРАН ШАРОВ.11Б27п 15	шт	2	127.12	254.24
ПЕРЕХОД 89*57	шт	2	64.41	128.82
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	12	177.97	2 135.64
РЕЗЬБА 15	шт	4	9.45	37.78
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	4	98.12	392.48
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0.6	135.48	81.29
ФЛАНЕЦ 1-40-10	шт	4	130.86	523.44
ПРОКЛАДКА А-40-10/40	шт	4	6.78	27.12
САМОРЕЗ /8/	шт	12	0.21	2.49
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	2	8 399.83	16 799.66
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	2	1 591.18	3 182.35
ШАЙБА ПЛОСК.УВЕЛИЧ. М8	шт	4	0.57	2.27
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	2	4 500.00	9 000.00
МАНОМЕТР Д-100	шт	2	326.27	652.54
ПЕРЕХОД 57X3-45X2,5	шт	4	54.48	217.91
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	12	0.51	6.10
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ	шт	2	18.54	37.07
ОТВОД 57X3,5	шт	4	50.86	203.42
ГАЙКА М16	кг	2.4	72.77	174.65
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	30	30.67	920.21
ЭЛЕКТРОДЫ Д-4	кг	2	54.58	109.15


ТРУБЫ ВГП 40X3,5	кг	3	30.63	91.88
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	шт	12	0.30	3.65
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	2	57.44	114.88
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	4	3.79	15.15
БОЛТ 16X60	кг	3	56.92	170.75

Итого основные затраты **57 710.43**

НДС 18% **10387.88**

Стоимость работ ВСЕГО **68098.31**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.