

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.
2015г.



С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Красноармейская ул., дом №98-а жилой многоквартирный дом

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				4682.16
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	105.71	845.68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	101.04	808.32
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133.93	1071.44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84.73	677.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.	8	79.93	1278.88
Начисление на зарплату 30,2%				1414.01
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				889.84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111.23	
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268.73
Материалы				21230.00
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	2	145.77	291.54
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРО	шт	1	105.32	105.32
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34	шт	1	483.46	483.46
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2.78	5.56
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	977.08	977.08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418.50	418.50
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 40	шт	2	6.36	12.72
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	8	198.11	1 584.87
РЕЗЬБА 15	шт	2	9.66	19.32
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	4	7.48	29.91
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОМПР	шт	1	583.90	583.90
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0.3	109.93	32.98
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0.21	1.24
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	5 657.26	5 657.26
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	1	2 652.71	2 652.71
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50	шт	2	401.58	803.16
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1 503.44	1 503.44
ШАЙБА ПЛОСК.УВЕЛИЧ. М8	шт	2	0.57	1.13
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 500.00	4 500.00
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	1	78.02	78.02
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287.75	287.75
ПЕРЕХОД 57X3-45X2,5	шт	2	28.36	56.71
БОЛТ 16X75	кг	0.8	50.34	40.27
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0.51	3.05
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	91.53	91.53
ОТВОД 57X3,5	шт	5	46.19	230.95
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	55.31	55.31
ГАЙКА М16	кг	1.4	69.79	97.70


ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	20	26.95	538.93
ТРУБЫ Д-40X3,5 В/ГАЗ	КГ	1	25.42	25.42
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0.31	1.83
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	2	3.79	7.58
БОЛТ 16X60	КГ	1	50.85	50.85

Итого основные затраты **28 484.74**

НДС 18% **5 127.25**

Стоимость работ ВСЕГО **33 611.99**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.