

Гл.инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2015г.



С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Красноармейская ул.,дом №100 жилой многоквартирный дом

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ единицы	СТОИМОСТЬ работ, руб.
Зарботная плата				5 572
Начисление на зарплату 30,2%				1 682.74

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				4682.16
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105.71	845.68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	101.04	808.32
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133.93	1071.44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84.73	677.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79.93	1278.88
Начисление на зарплату 30,2%				1414.01

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				889.84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111.23	889.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268.73
Материалы				18 479.01
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	105.33	105.33
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15.22	30.43
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	1	483.46	483.46
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт	2	2.78	5.56
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	977.08	977.08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418.50	418.50
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	198.11	1 188.66
РЕЗЬБА 50	шт	1	30.63	30.63
РЕЗЬБА 15	шт	2	9.67	19.33
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	3	7.48	22.44
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0.3	109.93	32.98
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0.21	1.25
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3 545.68	3 545.68
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	517.23	517.23
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	1	2 652.72	2 652.72
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50	шт	2	401.59	803.17
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1 503.44	1 503.44
ШАЙБА ПЛОСК.УВЕЛИЧ. М8	шт	2	0.57	1.14
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 500.00	4 500.00
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287.75	287.75
МУФТА КОМПРЕС.С НАР.РЕЗЬБ. Д-50	шт	1	122.67	122.67
ПЕРЕХОД 57Х3-45Х2,5	шт	2	28.36	56.71
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	19.97	39.93
БОЛТ 16Х75	кг	1	50.34	50.34


ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	6	0.51	3.05
КРАН Д-15 ШАРОВ.	ШТ	1	91.53	91.53
ОТВОД 57Х3,5	ШТ	3	46.19	138.57
МУФТА Д-32	ШТ	2	30.51	61.02
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	1	55.30	55.30
ГАЙКА М16	КГ	1.2	69.79	83.75
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	20	26.95	538.93
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	2	25.10	50.19
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0.30	1.82
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	2	3.79	7.57
БОЛТ 16Х60	КГ	1	50.85	50.85

Итого основные затраты **25 733.75**

НДС 18% **4 632.08**

Стоимость работ ВСЕГО **30 365.83**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.