

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МУП "Водоканал"  
 В.И.Рябов  
 2014г.



**С М Е Т А**


на установку узла учета холодной воды  
 с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
 ул.Строителей, д. №48

август 2014г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Сборка водомерного узла в мастерской</b>				
<b>Зарботная плата</b>				<b>2682,88</b>
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	101,04	808,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105,71	845,68
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	128,61	1028,88
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>810,23</b>
<b>Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу</b>				
<b>Зарботная плата</b>				<b>2847,64</b>
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84,73	677,84
Электромонтер ДоиТ 6 разр.1 чел.	час.	4	116,41	465,64
Слесарь КИПиА 4 разр.1 чел.	час.	4	106,32	425,28
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>859,99</b>
<b>Материалы</b>				<b>18653,64</b>
БОЛТ 16X70	кг	3,500	49,75	174,11
ГАЙКА М16	кг	1,1	67,72	74,49
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	2	2780,22	5560,43
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50	шт	1	400,97	400,97
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	89,83	89,83
КРАН ШАРОВ.11Б27п 15	шт	1	91,44	91,44
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	2	27,96	55,91
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	214,41	214,41
ОТВОД 57X3,5	шт	2	46,19	92,38
ПЕРЕХОД 57X3-45X2,5	шт	2	32,99	65,97
ПЕРЕХОД К 89X3,5-57X3	шт	2	53,18	106,36
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	5	7,48	37,39
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт	1	13,47	13,47
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,26	20,51
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3234,28	3234,28
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	11	25,00	275,03
ТРУБЫ Д-32 ВГП	кг	1	25,54	25,54
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1551,07	1551,07
ФЛАНЦЫ Д-80	шт	1	255,93	255,93
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	183,90	1103,40
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	1	75,13	75,13
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	3	50,66	151,99

ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,5	99,66	49,83
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	11,02	22,04
ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ АНТИВАНДАЛЬН. Е-1М	шт	1	460,79	460,79
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,82
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ	шт	1	206,47	206,47
СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 АВТОНОМ.	шт	1	3500,00	3500,00
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,15	0,87
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х65	шт	4	2,69	10,74
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	шт	6	3,79	22,75
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	м	2	3,79	7,58
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	700,00	700,00
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	4	0,18	0,71
<b>Итого основные затраты</b>				<b>25854,38</b>
<b>НДС 18%</b>				<b>4653,79</b>
Стоимость работ ВСЕГО				30508,17

Зам.начальника ОРОПФС



А.В.Сидоркин