

Гл.инженер - заместитель директора
по техническому развитию
предприятия
МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2017г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Анциферова ул., дом №1 жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 152,4
Начисление на зарплату 30,2%				1 863,25

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Заработная плата				5219,2
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,51	1060,08
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,24	1017,92
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,81	1102,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,18	697,44
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,83	1341,28
Начисление на зарплату 30,3%				1581,42

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				933,2
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,65	933,2
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				281,83
Материалы				25 180,77
АРМАТУРА ПРОКАТ 12АЗА500С	кг	4	31,76	127,05
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	7	166,27	1 163,92
ПРОВОД ШВВП 2Х0,75	м	15	6,34	95,08
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт	2	2,54	5,07
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,42	1 159,42
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	470,23	470,23
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	121,02	121,02
ПЕРЕХОД К57Х3-45Х2,5	шт	2	105,08	210,16
ОТВОД 57Х3,5-90 ст.20	шт	3	76,53	229,59
ИЗОЛЯТОР УГЛ.СИНИЙ TDM	шт	2	1,69	3,37
ЗАГЛУШКА 1/2 "	шт	1	26,41	26,41
МУФТА СТ.40	шт	2	67,94	135,88
БЛОК ПИТАНИЯ ВНЕШНИЙ ДЛЯ GSM СЧ.-РЕГИСТР.И	шт	1	691,91	691,91
РОЗЕТКА 1- МЕСТНАЯ	шт	1	47,26	47,26
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ.ВА47-29 4А	шт	1	61,87	61,87
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	шт	2	80,73	161,46
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	1,2	98,18	117,81

ФИЛЬТР ФМФ-50	ШТ	1	1 406,78	1 406,78
БОКС	ШТ	1	62,20	62,20
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	ШТ	1	166,10	166,10
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-40 ДГ	ШТ	1	5 153,25	5 153,25
РЕЗЬБА 15	ШТ	2	5,31	10,62
СИМВОЛ МОЛНИЯ	ШТ	1	0,52	0,52
ВИЛКА СЕТЕВ.УНИВЕРС.	ШТ	1	16,22	16,22
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ КОМПРЕС. 063Х2ММ	ШТ	1	855,94	855,94
ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57х3	КГ	15	38,98	584,75
ТРУБЫ ВГП 40Х3	КГ	1	40,22	40,22
ЗАДВИЖКА ЧУГ.С ОБРЕЗИН.КЛИНОМ 30ч39р Д-50	ШТ	1	3 250,00	3 250,00
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,4	148,53	59,41
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	ШТ	8	9,07	72,56
КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-194	ШТ	1	10,01	10,01
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 818,02	5 818,02
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ/шт/	ШТ	7	0,33	2,34
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100	ШТ	1	296,61	296,61
ХОМУТ СТЯЖКА	ШТ	7	0,48	3,39
КРАН ШАРОВ.Д-50	ШТ	2	1 056,54	2 113,07
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	71,95	71,95
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 /м/	М	2	5,37	10,73
ПЕРЕХОД К 89Х3,5-57Х3	ШТ	2	137,29	274,58
БОЛТ 16Х60	КГ	1	73,99	73,99

Итого основные затраты

33 196,42


НДС 18%

5 975,36

Стоимость работ ВСЕГО

39 171,78

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.