

Гл.инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
В.Интернационалистов ул.,дом №25 жилой многоквартирный дом

Октябрь

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарботная плата				26 331,2
Начисление на зарплату 30,2%				7 951,99

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Зарботная плата				21659,6
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	24	132,67	3184,08
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	24	122,06	2929,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	24	137,97	3311,28
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	16	127,4	2038,4
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	16	122,06	1952,96
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	16	132,49	2119,84
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	24	87,29	2094,96
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	48	83,93	4028,64
Начисление на зарплату 30,2%				6541,19

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				4671,6
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	40	116,79	4671,6
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				1410,8
Материалы				118 116,93
ФЛАНЦЫ Д-40	ШТ	4	187,14	748,57
КРАН ШАРОВ.Д-80	ШТ	1	1 623,12	1 623,12
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ МТК-Н-I Д-32	ШТ	1	4 067,80	4 067,80
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	6	162,46	974,76
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	ШТ	10	677,66	6 776,60
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ	5	1 159,42	5 797,12
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ	1	465,73	465,73
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	ШТ	5	119,25	596,24
ПЕРЕХОД 57Х45	ШТ	8	31,09	248,70
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	ШТ	5	42,75	213,76
МУФТА СТ.40	ШТ	2	67,94	135,88
ТРУБЫ Д-89Х3,5 /кг/	КГ	10	39,03	390,26
ТРУБЫ Д 40х3,0/кг/	КГ	1,94	26,99	52,36
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 6Х75	ШТ	2	3,26	6,51
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	ШТ	10	98,15	981,53

ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	6	94,79	568,72
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-50	шт	2	7 393,26	14 786,51
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	5	1 420,69	7 103,47
МУФТА СТ.32	шт	2	57,63	115,26
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 40	шт	4	6,00	24,00
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	5	166,10	830,50
ПЕРЕХОД 89*57	шт	3	60,41	181,22
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	25	177,97	4 449,25
РЕЗЬБА 15	шт	10	5,22	52,20
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	19	8,47	160,93
ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57х3	кг	60	35,50	2 130,06
ТРУБЫ ВГП 32Х2,8	кг	1,5	40,67	61,01
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	2,5	148,50	371,26
ФЛАНЕЦ 1-80-10	шт	4	245,76	983,04
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт	14	9,07	126,98
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	2	7 346,68	14 693,35
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	5	5 818,01	29 090,05
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	21	0,34	7,08
ПЕРЕХОД 108Х57	шт	1	89,83	89,83
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100	шт	5	296,61	1 483,05
ПЕРЕХОД К 108Х4-57Х3	шт	2	156,44	312,88
ХОМУТ СТЯЖКА	шт	6	0,49	2,91
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	14	0,50	6,98
ОТВОД 57Х3,5	шт	15	55,68	835,20
КРАН ШАРОВ Д-50	шт	12	1 185,89	14 230,62
УГОЛОК 40Х40	кг	5	23,73	118,64
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1,5	71,57	107,36
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 /м/	м	20	5,36	107,29
БОЛТ 16Х60	кг	7,9	82,75	653,69
ЗАТВОР ЧУГ.ДИСК. ДУ-50	шт	1	577,13	577,13
ЗАТВОР ЧУГ.ДИСК.ДУ-80	шт	1	777,52	777,52

Итого основные затраты

152 400,12


НДС 18%

27 432,02

Стоимость работ ВСЕГО

179 832,14

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.