

Гл. инженер МУП "Водоканал"



С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
ГСБ ул. д.эм №24-а жилой многоквартирный дом

Октябрь

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб
Заработная плата				6 117,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 847,36

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				5182,8
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1565,2

Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				21 169,9
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ МТК-N-I Д-32	шт	1	4 067,80	4 067,80
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	8	162,46	1 299,68
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	677,66	1 355,32
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,42	1 159,42
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	465,74	465,74
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	119,25	119,25
ПЕРЕХОД 57X45	шт	2	31,09	62,18
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2.5*22	шт	1	42,75	42,75
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 6X75	шт	2	3,26	6,51
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000	шт	2	98,15	196,30
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	1,3	94,78	123,22
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	1	1 420,70	1 420,70
МУФТА СТ.32	шт	2	57,63	115,26
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	166,10	166,10
РЕЗЬБА 15	шт	2	5,22	10,44
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	7	8,47	59,29
ПЕРЕХОД 76X57	шт	1	44,08	44,08
ПЕРЕХОД 89*76	шт	1	51,69	51,69


ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57x3	КГ	15	35,50	532,52
ТРУБЫ ВГП 32X2,8	КГ	1,5	40,67	61,01
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,5	148,50	74,25
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	6	0,34	2,02
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	ШТ	1	296,61	296,61
ХОМУТ СТЯЖКА	ШТ	6	0,49	2,91
ОТВОД 57X3,5	ШТ	8	55,68	445,44
КРАН ШАРОВ Д-50	ШТ	2	1 185,89	2 371,77
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	71,57	71,57
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5 /м/	М	5	5,36	26,82
БОЛТ 16X60	КГ	1,5	82,75	124,12
ЗАТВОР ЧУГ.ДИСК. ДУ-50	ШТ	1	577,12	577,12

Итого основные затраты 29 134,38

НДС 18% 5 244,19

Стоимость работ ВСЕГО 34 378,57

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.