

Гл.инженер - заместитель директора  
по техническому развитию  
предприятия  
МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.  
2017г.

**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
Гагарина ул., дом №10 жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Зарботная плата</b>				<b>6 152,4</b>
<b>Начисление на зарплату 30,3%</b>				<b>1 864,18</b>

В том числе:

**Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды**

<b>Зарботная плата</b>				<b>5219,2</b>
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,51	1060,08
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,24	1017,92
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,81	1102,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,18	697,44
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,83	1341,28
<b>Начисление на зарплату 30,3%</b>				<b>1581,42</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Зарботная плата</b>				<b>933,2</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,65	933,2
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
<b>Начисление на зарплату 30,3%</b>				<b>282,76</b>
<b>Материалы</b>				<b>21 533,89</b>
АРМАТУРА ПРОКАТ 12АЗА500С	кг	4	31,76	127,05
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	2	162,46	324,92
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	12,60	25,20
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт	2	2,54	5,07
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,43	1 159,43
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	470,23	470,23
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	121,02	121,02
ПЕРЕХОД К57Х3-45Х2,5	шт	2	105,08	210,16
ОТВОД 57Х3,5-90 ст.20	шт	6	76,53	459,18
ИЗОЛЯТОР DIN ЖЕЛТЫЙ TDM	шт	2	4,42	8,83
ЗАГЛУШКА 1/2 "	шт	1	26,42	26,42
БЛОК ПИТАНИЯ ВНЕШНИЙ ДЛЯ GSM СЧ.-РЕГИСТР.И	шт	1	691,90	691,90
РОЗЕТКА 1- МЕСТНАЯ	шт	1	47,26	47,26
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМ.ВА47-29 2А	шт	2	110,96	221,91
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	шт	2	80,73	161,46
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	1	98,18	98,18
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	1	1 406,78	1 406,78



МУФТА СТ.32	ШТ	2	57,63	115,26
БОКС	ШТ	1	62,20	62,20
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	ШТ	1	166,10	166,10
ПРОВОД ШВВП 2Х0,5	М	20	5,09	101,80
ПЕРЕХОД 89*57	ШТ	2	67,80	135,60
РЕЗЬБА 15	ШТ	2	5,32	10,63
СИМВОЛ МОЛНИЯ	ШТ	1	0,52	0,52
ВИЛКА СЕТЕВ.УНИВЕРС.	ШТ	1	16,21	16,21
ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57х3	КГ	25	38,98	974,58
ТРУБЫ ВГП 32Х2,8	КГ	1	40,38	40,38
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,4	148,50	59,40
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	4	167,80	671,20
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	ШТ	5	9,07	45,35
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ/шт/	ШТ	8	0,33	2,67
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100	ШТ	1	296,61	296,61
ХОМУТ СТЯЖКА	ШТ	12	0,48	5,81
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32	ШТ	1	4 642,64	4 642,64
КРАН ШАРОВ.Д-50	ШТ	2	1 056,53	2 113,06
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	71,95	71,95
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 /м/	М	2	5,37	10,73
БОЛТ 16Х60	КГ	0,5	73,98	36,99
ЗАТВОР ЧУГ.ДИСК. ДУ-50	ШТ	1	571,19	571,19

**Итого основные затраты**

**29 550,47**


**НДС 18%**

**5 319,08**

**Стоимость работ ВСЕГО**

**34 869,55**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.