

Гл. инженер МУП "Водоканал"



КУТЬРЕВ А.В.

2016г.

**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,  
Красноармейская ул., дом №89 жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Заработная плата</b>				<b>5 788,16</b>
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1 748,02</b>

В том числе:

**Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды**

<b>Заработная плата</b>				<b>4853,84</b>
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	121,33	970,64
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	116,23	929,84
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	126,18	1009,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	79,93	639,44
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	79,93	639,44
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1465,86</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Заработная плата</b>				<b>934,32</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,79	934,32
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>282,16</b>
<b>Материалы</b>				<b>26 606,17</b>
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	134,75	134,75
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	659,99	1 319,98
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,35	4,70
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 241,96	1 241,96
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,45	430,45
КРАН ШАРОВ 11Б27п 1 Ду15	шт	1	133,90	133,90
ТРУБЫ Д-89Х3,5 /кг/	кг	20	30,91	618,18
ТРУБА 32Х2,8	кг	1	30,66	30,66
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-32 ДГ	шт	1	4 180,21	4 180,21
РЕЗЬБА 15	шт	2	6,78	13,56
ОТВОД 89Х3,5	шт	3	132,06	396,19
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	1	93,11	93,11
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,4	м	3	3,86	11,57
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	142,08	56,83
САМОРЕЗ /8/	шт	4	0,23	0,91
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	1	5 465,15	5 465,15
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	2 525,66	2 525,66
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	5 646,33	5 646,33
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	4	0,39	1,54

МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	ШТ	7	13,48	94,39
БОЛТ 16Х75	КГ	1,8	62,73	112,92
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	6	269,49	1 616,94
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	4	0,50	1,99
ГАЙКА М16	КГ	1	85,20	85,20
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1,2	58,39	70,07
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-80	ШТ	2	879,14	1 758,27
ПЕРЕХОД К 89Х3,5-45Х2,5	ШТ	2	117,24	234,48

**Итого основные затраты**

**34 142,35**


**НДС 18%**

**6 145,62**

**Стоимость работ ВСЕГО**

**40 287,97**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.