



Г. Инженер МУП "Водоканал"

К. ТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г Йошкар-Ола,
Красноармейская ул, дом №97 жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарп				6 000,56
Отная плата				
Начисление на зарплату 30,2%				1 812,16
В том числе:				
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				5066,24
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	83,47	667,76
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1530
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				22 442,7
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ	шт	1	152,54	152,54
КОНТРАЙКА Д-32	шт	2	13,07	26,13
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	641,32	1 282,64
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,35	4,70
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 311,54	1 311,54
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,52	430,52
КРАН ШАРОВ 11Б27п 1 Ду15	шт	1	106,45	106,45
ПЕРЕХОД 57X45	шт	2	27,12	54,24
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	36,33	36,33
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг	3	22,97	68,92
ТРУБА 32X2.8	кг	1	30,66	30,66
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000	шт	1	93,29	93,29
ГАЙКА ШЕСТИГРАН ОЦИНК М16 /кг/	кг	1,1	90,68	99,75
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-32 ДГ	шт	1	4 180,21	4 180,21
ПЕРЕХОД 89*57	шт	2	52,54	105,08
РЕЗЬБА 15	шт	2	7,49	14,97
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	7	8,47	59,29
ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57x3	кг	12	31,36	376,26
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	142,23	56,89
ФЛАНЕЦ 1-80-10	шт	1	238,98	238,98

ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	6	162,48	974,76
САМОРЕЗ /8/	ШТ	4	0,25	0,98
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-50	ШТ	2	520,00	1 040,00
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	1 599,99	1 599,99
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 439,09	5 439,09
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	4	0,39	1,54
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	ШТ	1	13,50	13,50
ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИН. КЛИНОМ 30ч39р DN50	ШТ	1	3 650,00	3 650,00
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	4	0,50	1,99
ОТВОД 57X3,5	ШТ	8	55,68	445,44
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	60,89	60,89
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	4	6,02	24,09
БОЛТ 16X60	КГ	1,6	84,23	134,77

Итого основные затраты

30 255,42


НДС 18%

5 445,98

Стоимость работ ВСЕГО

35 701,40

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.