

Гл.инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола
Красноармейская ул., дом №90-а жилой многоквартирный дом

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				4682.16
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105.71	845.68
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	101.04	808.32
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133.93	1071.44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84.73	677.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79.93	1278.88
Начисление на зарплату 30,2%				1414.01
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Зарботная плата				889.84
Электромонтер 5 разр 2 чел.	час.	4	111.23	889.84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			268.73
Начисление на зарплату 30,2%				18353.85
Материалы				
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРО	шт	1	105.33	105.33
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15.21	30.42
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34	шт	1	483.46	483.46
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт	2	2.78	5.56
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	977.08	977.08
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418.50	418.50
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	198.11	1 188.66
РЕЗЬБА 15	шт	2	9.66	19.32
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	3	7.48	22.44
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0.21	1.24
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3 545.69	3 545.69
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	517.23	517.23
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	шт	1	2 652.71	2 652.71
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-50	шт	2	401.59	803.17
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1 503.44	1 503.44
ШАЙБА ПЛОСК.УВЕЛИЧ. М8	шт	2	0.57	1.13
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 500.00	4 500.00
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000.	шт	1	78.02	78.02
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287.75	287.75
ПЕРЕХОД 57Х3-45Х2,5	шт	2	28.36	56.71
ПЕРЕХОД К 108Х4-57Х3	шт	1	71.66	71.66
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	19.97	39.94
БОЛТ 16Х75	кг	1	50.34	50.34
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0.51	3.05
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	91.53	91.53
ОТВОД 57Х3,5	шт	4	46.19	184.76
МУФТА Д-32	шт	2	30.51	61.02
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	55.30	55.30

ГАЙКА М16	КГ	12	69.79	83.75
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	15	26.95	404.19
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	2	25.10	50.19
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0.31	1.83
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	2	3.79	7.58
БОЛТ 16X60	КГ	1	50.85	50.85

Итого основные затраты

25 608.59

НДС 18%

4 609.55

Стоимость работ ВСЕГО

30 218.14

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.


АКТ

на установку узла учета холодной воды в МКД, ул. Красноармейская, 90-а
декабрь 2014 года


№	Наименование работ (услуг) Краткая характеристика	Ед.	кол-во	Стоимость работ
		Изм.		руб.
1	Выполнена установка узла учета холодной воды по адресу г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 90-а	шт.	1	
	Виды работ: сборка водомерного узла в мастерской,			
	отключение водоснабжения дома,			
	слив внутридомовой системы водоснабжения,			
	демонтаж старого узла учета воды,			
	монтаж узла учета воды, открытие отключающей			
	задвижки, заполнение внутридомовой системы			
	водоснабжения, монтаж системы дистанционной			
	передачи данных.			

Исполнители:

Заместитель начальника ОРОПФС
должность (подпись)


Сидоркин А.В.
(расшифровка подписи)

Начальник ИТО
должность (подпись)


Вахрушев В.А.
(расшифровка подписи)