

**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,  
Ленинский пр., дом №17 жилой многоквартирный дом

Март

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Зарботная плата</b>				<b>4 075,92</b>
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1 230,92</b>

В том числе:

**Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды**


<b>Зарботная плата</b>				<b>3141,6</b>
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>948,76</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Зарботная плата</b>				<b>934,32</b>
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>282,16</b>
<b>Материалы</b>				<b>36 320,98</b>
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	152,54	152,54
ФЛАНЕЦ Д-100	шт	3	372,88	1 118,64
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	605,61	1 211,21
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,36	4,71
КРАН ШАРОВ. Д-15	шт	1	133,90	133,90
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 426,51	1 426,51
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,52	430,52
МАНОМЕТР МП-ЗУ Эко Д-100	шт	1	372,89	372,89
ПРОКЛАДКА А-100-10/40	шт	8	15,08	120,64
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	кг	0,1	144,50	14,45
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000.	шт	1	93,29	93,29
ГАЙКА ШЕСТИГРАН. ОЦИНК. М16 /кг/	кг	0,5	90,68	45,34
РЕЗЬБА 15	шт	2	7,51	15,01
ПЕРЕХОД 108*57	шт	1	89,83	89,83
САМОРЕЗ /8/	шт	3	0,24	0,73
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	6 161,51	6 161,51
ФИЛЬТР Д-100 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	3 650,00	3 650,00
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-40	шт	1	1 360,03	1 360,03
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 991,53	4 991,53
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	3	0,39	1,16
ПЕРЕХОД К 108X4-57X3	шт	1	152,34	152,34
БОЛТ 16X75	кг	2,4	77,04	184,90

ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду100	ШТ	2	6 705,12	13 410,23
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	3	0,50	1,49
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	62,05	62,05
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	3	6,02	18,07
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-100	ШТ	1	1 097,46	1 097,46
Итого основные затраты				41 627,82
НДС 18%				7 493,01
Стоимость работ ВСЕГО				49 120,83

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.