

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Луначарского ул., дом №91 жилой многоквартирный дом

Март

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 031,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 821,39

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Заработная плата				5096,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1539,23

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			282,16
Начисление на зарплату 30,2%				27 169,69

Материалы

КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	152,54	152,54
ПЕРЕХОД 89*45	шт	1	55,08	55,08
ТРУБЫ Д-89Х3,0	кг	17	29,55	502,43
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	605,61	1 211,21
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт	2	2,36	4,71
КРАН ШАРОВ. Д-15	шт	1	133,90	133,90
АНТЕННА Диан-900	шт	1	1 426,51	1 426,51
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,52	430,52
МУФТА СТ. 40	шт	2	63,28	126,55
СЧЕТЧИК ВОДЫ МНОГОСТРУЙНЫЙ "ПУЛЬСА"	шт	1	5 326,87	5 326,87
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	кг	0,4	144,45	57,78
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	шт	1,5	93,29	139,93
ГАЙКА ШЕСТИГРАН. ОЦИНК. М16 /кг/	кг	1	90,68	90,68
РЕЗЬБА 15	шт	2	7,52	15,04
ОТВОД 89Х3,5	шт	2	139,81	279,62
ТРУБЫ ВГП 40Х3	кг	1,5	30,41	45,62
ПРОКЛАДКА А-80-10/40	шт	4	13,73	54,92
САМОРЕЗ /8/	шт	3	0,25	0,74
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	1	5 465,16	5 465,16
КОНТРГАЙКА Д-40	шт	2	16,07	32,14

ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ,	ШТ	1	2 533,12	2 533,12
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 991,53	4 991,53
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	3	0,39	1,16
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	ШТ	4	13,50	53,98
БОЛТ 16Х75	КГ	1,8	77,04	138,68
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	6	269,49	1 616,94
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	4	0,50	1,99
ЭЛЕКТРОДЫ Д-4	КГ	1	59,91	59,91
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	3	6,02	18,07
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-80	ШТ	2	879,43	1 758,85
ПЕРЕХОД К 89Х3,5-45Х2,5	ШТ	1	117,24	117,24

Итого основные затраты

35 022,2


НДС 18%

6 304,00

Стоимость работ ВСЕГО

41 326,20

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.