

СМЕТА

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Машиностроителей ул. дом №14-А жилой многоквартирный дом

Март

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб
Зарботная плата				
Начисление на зарплату 30,2%				4 075,92
В том числе:				1 230,92

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Зарботная плата				3141,6
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Начисление на зарплату 30,2%				948,76

Монтаж системы дистанционной передачи данных


Зарботная плата				934,32
Электромонтер 5 разр 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				18 620,07
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	152,54	152,54
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	605,61	1 211,21
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,36	4,71
КРАН ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ Д-50 ФЛАНЦЕВ.	шт	1	2 150,00	2 150,00
КРАН ШАРОВ Д-15	шт	1	133,90	133,90
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 426,51	1 426,51
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,52	430,52
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	кг	0,1	144,50	14,45
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000.	шт	0,5	93,28	46,64
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	1	90,68	90,68
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	5	8,47	42,35
ТРУБЫ ВГП 32X2,8	кг	1	30,44	30,44
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-25 ДГ	шт	1	3 596,55	3 596,55
САДВИЖКА ЧУГ.С ОБРЕЗИН.КЛИНОМ 30ч39р	шт	1	3 250,00	3 250,00
САМОРЕЗ /8/	шт	3	0,24	0,73
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-50	шт	1	520,00	520,00
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 991,53	4 991,53
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	3	0,39	1,16
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	326,27	326,27
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	3	0,50	1,49
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	0,5	62,06	31,03
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	2	6,03	12,06


МУФТА Д-25	ШТ	2	27,12	54,24
БОЛТ 16Х60	КГ	1,2	84,23	101,07

Итого основные затраты 23 926,91

НДС 18% 4 306,84

Стоимость работ ВСЕГО 28 233,75


Начальник отдела приборного учета


Сидоркин А.В.