

Гл.инженер МУП "Водоканал"



МУКУТЫРЕВ А.В.
2016г.

С М Е Т А


на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Павленко ул. дом №7 жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 117,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 847,37
В том числе:				
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				5182,8
Слесарь-ремонтник 5 разр. 1 чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр. 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр. 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр. 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр. 2 чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1565,21
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр. 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр. 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				26 326,94
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	55,08	110,16
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	659,99	1 319,98
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,35	4,70
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 241,96	1 241,96
БЛОК АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	430,45	430,45
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 1 Ду15	шт	1	104,47	104,47
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт	2	52,88	105,76
ЗАТВОР ЧУГ Д-50	шт	1	580,00	580,00
Трубы d 32x2,8	кг	1	26,27	26,27
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	36,33	36,33
ТРУБЫ Д-89X3,5 /кг/	кг	8	27,13	217,02
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг	4	23,94	95,76
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000	шт	1	93,29	93,29
МУФТА СТ.32	шт	2	57,63	115,26
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	166,10	166,10
ПЕРЕХОД 89*57	шт	2	54,30	108,59
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	2	165,90	331,79
РЕЗЬБА 15	шт	2	7,63	15,26
КАБЕЛЬ КСГВ 4X0,4	м	3	3,86	11,57

ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	148,50	59,40
ФЛАНЕЦ 1-80-10	шт	4	245,76	983,04
САМОРЕЗ /8/	шт	4	0,23	0,91
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	1	5 465,15	5 465,15
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	2 533,12	2 533,12
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	5 646,33	5 646,33
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	4	0,39	1,54
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	305,09	305,09
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт	5	13,50	67,50
БОЛТ 16X75	кг	1,8	74,34	133,82
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	4	0,50	1,99
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32	шт	1	4 711,65	4 711,65
ГАЙКА М16	кг	1,1	75,66	83,23
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	9	28,72	258,51
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1,3	62,71	81,52
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-80	шт	1	879,42	879,42
Итого основные затраты				34 291,43
НДС 18%				6 172,46
Стоимость работ ВСЕГО				40 463,89

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.