


И. О. Главного инженера МУП "Водоканал"



ВОИНОВ П.О.

31.08. 2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Панфилова ул. дом № 20 жилой многоквартирный дом

Август 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				5 784,48
Начисление на зарплату 30,2%				1 746,91

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				4894,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	126,18	1009,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	79,93	639,44
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	79,93	639,44
Начисление на зарплату 30,2%				1478,18

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			268,73
Начисление на зарплату 30,2%				19 248,8

Материалы

КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт		1	126,27	126,27
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт		3	475,00	1 425,00
КОНТРГАЙКА Д-32	шт		2	15,87	31,73
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		2	2,07	4,14
Трубы d 25	кг		1	30,93	30,93
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	994,14	994,14
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	438,26	438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт		1	127,12	127,12
ПЕРЕХОД 57X45	шт		2	35,60	71,20
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт		1	33,09	33,09
ПЕРЕХОД 89*57	шт		1	64,41	64,41
ФЛАНЕЦ Д-50	шт		6	177,97	1 067,82
РЕЗЬБА 15	шт		2	10,47	20,93
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт		1	7,49	7,49
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	шт		6	1,93	11,57
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт		1	4 697,64	4 697,64
ШПИЛЬКА М16*1000	шт		2	81,14	162,28
САМОРЕЗ /8/	шт		6	0,25	1,47

ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	ШТ	1	826,34	826,34
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	1 599,25	1 599,25
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 976,37	4 976,37
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	1	269,49	269,49
ОТВОД 57Х3,5	ШТ	3	52,12	156,36
ГАЙКА М16	КГ	1,2	65,43	78,52
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	10	48,27	482,69
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,11	0,64
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	58,40	58,40
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	7	6,02	42,16
БОЛТ 16Х60	КГ	1	68,97	68,97

Итого основные затраты

26 780,19

НДС 18%

4 820,43

Стоимость работ ВСЕГО

31 600,62

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.