



Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

31.08.2016г.

**С М Е Т А**

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,  
Первомайская ул., дом №102 жилой многоквартирный дом

Август

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Зарботная плата</b>				<b>6 031,12</b>
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1 821,39</b>

**В том числе:**

<b>Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды</b>				
<b>Зарботная плата</b>				<b>5096,8</b>
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,93	1342,88
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1539,23</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Зарботная плата</b>				<b>934,32</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			282,16
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>23 532,02</b>
<b>Материалы</b>				
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	55,08	110,16
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	677,66	1 355,32
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2,35	4,70
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,42	1 159,42
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	465,73	465,73
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 1 Ду15	шт	1	105,93	105,93
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	42,75	42,75
МУФТА СТ.40	шт	2	67,94	135,88
ТРУБЫ Д-89Х3,5 /кг/	кг	7	39,03	273,19
ОТВОД 57Х3-90 ст.20	шт	2	52,80	105,60
ТРУБЫ Д 40х3,0/кг/	кг	1,5	26,99	40,49
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	шт	2	99,31	198,61
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	1	91,97	91,97
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-40	шт	1	6 063,64	6 063,64
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	166,10	166,10
ПЕРЕХОД К 108Х4-89Х3,5	шт	2	85,31	170,61
РЕЗЬБА 15	шт	2	5,22	10,44
ОТВОД 89х3.5-90	шт	1	119,36	119,36

ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	148,50	59,40
ФЛАНЕЦ 1-80-10	шт	4	245,76	983,04
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	2	162,46	324,92
ПРОКЛАДКА А-80-10/40	шт	3	13,73	41,19
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	2 533,12	2 533,12
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	4	0,39	1,54
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	315,80	315,80
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт	2	13,50	27,00
БОЛТ 16Х75	кг	0,6	77,17	46,30
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	4	0,50	1,99
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	кг	8	37,62	300,99
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1,5	71,17	106,75
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 /м/	м	3	5,36	16,09
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК Д-80	шт	2	879,43	1 758,85
ЗАТВОР ЧУГ.ДИСК. ДУ-50	шт	1	577,13	577,13
				<b>31 384,53</b>

Итого основные затраты

**5 649,22**

НДС 18%

**37 033,75**

Стоимость работ ВСЕГО

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.