

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.

31 июля 2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Первомайская ул., дом №180 жилой многоквартирный дом

Июль 2015г.

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарботная плата				5 887,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 777,91

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Зарботная плата				4976,56
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	126,35	1010,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1502,92

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				910,56
Электромонтер 5 разр.1 чел.	час.	4	111,23	444,92
Слесарь-ремонтник 6 разр 1чел.	час.	4	116,41	465,64
Начисление на зарплату 30,2%				274,99
Материалы				28 939,61
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт		1	126,27
ПЕРЕХОД 89*45	шт		2	64,41
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 80	шт		1	764,05
КОНТРГАЙКА Д-32	шт		2	15,87
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	520,78
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬ Д-32	компл		1	721,12
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт		2	2,07
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	994,22
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	443,54
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 1 Ду15	шт		1	127,12
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт		1	51,02
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ Д-125	шт		1	10,11
ФЛАНЕЦ Д-50	шт		2	177,97
РЕЗЬБА 15	шт		2	10,47
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт		2	7,44
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	шт		6	1,93
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт		1	5 204,67
ШПИЛЬКА М16*1000	шт		0,5	86,48
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг		0,4	135,50

ФЛАНЕЦ 1-80-10	ШТ	5	238,98	1 194,90
ПРОКЛАДКА А-80-10/40	ШТ	6	13,73	82,38
САМОРЕЗ /8/	ШТ	6	0,25	1,47
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	ШТ	1	5 213,38	5 213,38
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	ШТ	1	3 720,00	3 720,00
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 393,26	2 393,26
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 962,45	4 962,45
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
БОЛТ 16Х75	КГ	3,6	50,77	182,78
ОТВОД 57Х3,5	ШТ	1	52,12	52,12
ГАЙКА М16	КГ	1,1	70,07	77,08
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	10	30,65	306,48
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	1	30,55	30,55
ТРУБЫ Д-89Х3,5	Т	7	30,08	210,59
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,11	0,64
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	6	6,02	36,14

Итого основные затраты

36 604,64


НДС 18%

6 588,84

Стоимость работ ВСЕГО

43 193,48

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.