

Утверждаю:

Инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ, А. В.

2015г.

С М Е Т А


на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
ул.Первомайский пер. ,3-А

март 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2674,00
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	101,43	1622,80
Электросварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,20
Начисление на зарплату 30,2%				807,55
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				
Заработная плата				2833,76
Электромонтер ДоИТ 5 разр 2чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,15	665,04
Начисление на зарплату 30,2%				855,79
Материалы				17805,90
ГАЙКА М16	кг	1,2	76,53	91,84
БОЛТ 16Х75	кг	1	57,65	57,65
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	3	390,00	1170,00
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	12,87	25,74
КРАН ДЛЯ МАН.11Б386к Д-15 с ручкой	шт	1	169,49	169,49
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	121,76	121,76
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	23,74	23,74
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100	шт	1	211,86	211,86
ОТВОД 57Х3,5	шт	4	45,68	182,71
ПЕРЕХОД 57х3-45Х2,5	шт	2	69,06	138,12
ПЕРЕХОД 89х3,5-57х3	шт	2	83,05	166,10
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	663,21	663,21
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт	2	9,07	18,14
РЕЗЬБА 15	шт	2	6,17	12,34
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	19,97	39,94
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт	1	5195,59	5195,59
ТРУБЫ 57Х3,5СВ.	кг	13	30,57	397,36
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,43	1503,43
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	7	155,51	1088,57
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000.	шт	1	114,71	114,71
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1	55,19	55,19
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	115,30	54,20
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,30	1,82
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER3	шт	1	437,52	437,52
СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 АВТОНОМ.	шт	1	4500,00	4500,00
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,25
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х65	шт	2	3,18	9,21
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	м	2	3,79	7,57
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
ЖГУТ-НЕЙЛОН	шт	6	0,37	2,20
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	2	0,57	1,14
Итого основные затраты				24977,00

НДС 18%				4495,86
Стоимость работ ВСЕГО				29472,86

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.