

Гл. инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.
2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Свердлова б-р., дом №36 жилой многоквартирный дом

Октябрь

| Наименование затрат | ед.изм. | кол-во | стоимость единицы | стоимость работ, руб. |
|-------------------------------------|---------|--------|-------------------|-----------------------|
| Заработная плата | | | | 6 117,12 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1 847,36 |

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

| | | | | |
|-------------------------------------|------|---|--------|---------------|
| Заработная плата | | | | 5182,8 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 132,67 | 1061,36 |
| Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел. | час. | 8 | 122,06 | 976,48 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 137,97 | 1103,76 |
| Электрогазосварщик 5 разр 1 чел. | час. | 8 | 87,29 | 698,32 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел. | час. | 8 | 83,93 | 1342,88 |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 1565,2 |

Монтаж системы дистанционной передачи данных

| | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|----------|------------------|
| Заработная плата | | | | 934,32 |
| Электромонтер 5 разр.2 чел. | час. | 4 | 116,79 | 934,32 |
| Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел. | час. | | | |
| Начисление на зарплату 30,2% | | | | 282,16 |
| Материалы | | | | 20 632,01 |
| СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ МТК-N-I Д-32 | шт | 1 | 4 067,80 | 4 067,80 |
| ФЛАНЕЦ 1-50-10 | шт | 6 | 162,46 | 974,76 |
| ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M | шт | 2 | 677,66 | 1 355,32 |
| АНТЕННА ДиАн-900 | шт | 1 | 1 159,42 | 1 159,42 |
| КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15 | шт | 1 | 119,25 | 119,25 |
| ОТВОД 57X3,5-90 ст.20 | шт | 2 | 52,88 | 105,76 |
| ПЕРЕХОД 57X45 | шт | 2 | 31,09 | 62,17 |
| КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22 | шт | 1 | 42,75 | 42,75 |
| ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000. | шт | 2 | 98,15 | 196,30 |
| ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. M16 /кг/ | кг | 1,1 | 94,79 | 104,27 |
| ФИЛЬТР ФМФ-50 | шт | 1 | 1 420,70 | 1 420,70 |
| МУФТА СТ.32 | шт | 2 | 57,63 | 115,26 |
| КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 | шт | 1 | 166,10 | 166,10 |
| ПЕРЕХОД 89*57 | шт | 2 | 60,41 | 120,82 |
| РЕЗЬБА 15 | шт | 2 | 5,22 | 10,44 |
| ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50 | шт | 7 | 8,47 | 59,29 |
| ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57x3 | кг | 15 | 35,50 | 532,52 |
| ТРУБЫ ВГП 32X2,8 | кг | 1,5 | 40,67 | 61,01 |

| | | | | |
|----------------------------|----|-----|----------|----------|
| ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ | КГ | 0,4 | 148,50 | 59,40 |
| СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900 | ШТ | 1 | 5 818,01 | 5 818,01 |
| ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ | ШТ | 5 | 0,34 | 1,68 |
| МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100 | ШТ | 1 | 296,61 | 296,61 |
| ЖГУТ НЕЙЛОН | ШТ | 4 | 0,50 | 1,99 |
| КРАН ШАРОВ.Д-50 | ШТ | 3 | 1 185,88 | 3 557,65 |
| ЭЛЕКТРОДЫ Д-3 | КГ | 0,5 | 71,56 | 35,78 |
| КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 /м/ | М | 4 | 5,37 | 21,46 |
| БОЛТ 16Х60 | КГ | 2 | 82,75 | 165,49 |

Итого основные затраты

28 596,49


НДС 18%

5 147,37

Стоимость работ ВСЕГО

33 743,86

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.