



Инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.
2016г.

С М Е Т А


на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Победы бульвар дом №7 жилой многоквартирный дом

Апрель

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				6 031,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 821,39
В том числе:				
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				5096,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	127,4	1019,2
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	132,49	1059,92
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1539,23
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Заработная плата				934,32
Электромонтер 5 разр 2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				20 545,1
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт.	2	567,80	1 135,60
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт.	2	641,32	1 282,64
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт.	2	2,35	4,70
АНТЕННА ДиАн-900	шт.	1	1 311,54	1 311,54
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт.	1	430,52	430,52
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 1 Ду15	шт.	1	104,47	104,47
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт.	6	52,88	317,28
ПЕРЕХОД 57X45	шт.	2	27,12	54,24
Трубы d 32x2,8	кг	1	26,27	26,27
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт.	1	36,33	36,33
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000	шт.	1,5	93,29	139,93
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт.	1	1 550,00	1 550,00
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт.	1	166,10	166,10
ПЕРЕХОД 89*57	шт.	2	54,30	108,59
РЕЗЬБА 15	шт.	2	7,63	15,26
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт.	3	8,47	25,41
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,3	148,50	44,55
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт.	6	162,46	974,76
САМОРЕЗ /8/	шт.	4	0,23	0,91

СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	5 439,09	5 439,09
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	ШТ	4	0,39	1,54
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	305,09	305,09
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	6	0,50	2,99
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32	ШТ	1	4 711,65	4 711,65
КРАН ШАРОВ Д-50	ШТ	1	1 361,58	1 361,58
ГАЙКА М16	КГ	1	75,66	75,66
ТРУБЫ 57X3,5 СВ	КГ	27	28,72	775,52
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1,4	62,71	87,79
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0 5	М	3	6,02	18,07
БОЛТ 16X60	КГ	0,5	74,04	37,02
Итого основные затраты				28 397,61
НДС 18%				5 111,57
Стоимость работ ВСЕГО				33 509,18

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.