

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Волкова ул. дом №198 жилой многоквартирный дом

Июнь 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				5 887,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 777,91

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Заработная плата				4976,56
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	126,35	1010,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1502,92

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				910,56	
Электромонтер 5 разр.1 чел.	час.	4	111,23	444,92	
Слесарь-ремонтник 6 разр 1чел.	час.	4	116,41	465,64	
Начисление на зарплату 30,2%				274,99	
Материалы				25 588,65	
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт		1	126,27	126,27
КОНТРГАЙКА Д-32	шт		2	12,24	24,47
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт		2	513,42	1 026,84
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт		2	2,78	5,56
АНТЕННА ДиАн-900	шт		1	992,43	992,43
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт		1	527,40	527,40
ОТВОД 57Х3,5-90 ст.20	шт		3	51,02	153,06
МАНОМЕТР МП-3У Эко Д-100	шт		1	220,34	220,34
ПЕРЕХОД 57Х45	шт		2	35,60	71,20
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ Д-230	шт		1	28,73	28,73
КРАН ШАРОВ.11Б27п 15	шт		1	127,12	127,12
РЕЗЬБА 15	шт		2	10,20	20,40
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	шт		1	5 204,67	5 204,67
ШПИЛЬКА М16*1000	шт		0,5	86,48	43,24
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг		0,3	135,50	40,65
ПЛАНЕЦ 1-50-10	шт		6	155,51	933,06
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт		5	9,07	45,35
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 1,6 Ду50	шт		2	3 720,00	7 440,00
САМОРЕЗ /8/	шт		6	0,21	1,24
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт		1	710,86	710,86

ЗАТВОР ПОВОРОРТНЫЙ ДИСК.Д-50	ШТ	1	527,42	527,42
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	1 596,75	1 596,75
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 912,09	4 912,09
БОЛТ 16Х75	КГ	3,1	50,77	157,39
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	6	0,51	3,05
ГАЙКА М16	КГ	1,2	69,96	83,95
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	15	30,82	462,32
ТРУБЫ Д-32 ВГП	КГ	1	30,54	30,54
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,31	1,83
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	58,37	58,37
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	2	6,03	12,05

33 253,68

Итого основные затраты


НДС 18%

5 985,66

Стоимость работ ВСЕГО

39 239,34

И. о. Начальника отдела приборного учета



Вохминцев Н. С.