

## С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
ул.Анциферова 4-а

Наименование	ед.изм.	КОЛ- ВО	СТОИМОСТЬ	СТОИМОСТЬ
затрат			единицы	работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2674
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	99,14	793,12
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	103,71	829,68
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Начисление на зарплату 30,2%				807,54
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				
Заработная плата				2833,76
Электромонтер ДоиТ 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				855,8
Материалы				20892,04
БОЛТ 16Х60	кг	2,6	63,52	165,16
ГАЙКА М16	кг	1,1	87,7	96,47
ЗАДВИЖКА 30ч39р DN50	шт	2	3349,48	6698,95
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	1	390	390
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	105,33	105,33
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	96,61	96,61
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15,82	30,43
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	33,48	33,48
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287,75	287,75
МУФТА Д-32	шт	2	30,51	61,02
ОТВОД 57Х3,5	шт	2	46,19	92,38
ПЕРЕХОД 57*3,5-45Х2,5	шт	2	38,27	76,53
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	663,31	663,21
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	5	7,48	37,39
РЕЗЬБА 15	шт	2	8,41	16,81
РЕЗЬБА 32	шт	2	19,99	39,93
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3545,68	3545,68
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	кг	12	30,67	368,09
ТРУБЫ Д-32 ВГП	кг	0,5	25,1	12,55
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	2353,14	1503,44
ФЛАНЕЦ СТ.ПЛ.ПРИВАРН. 1-50-16	шт	6	144,92	1047,48
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16Х1000.	шт	1	108,07	108,07
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1	53,48	53,48
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ	кг	0,4	115,3	46,12
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	450	450
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,303	1,82
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ	шт	1	335,53	240,85
СЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР 4СТИ-900 АВТОНОМ.	шт	1	3898,93	3898,93
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,25
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х65	шт	4	2,93	11,72

ХОМУТ СТЯЖКА	ШТ	6	0,21	1,26
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	2	3,785	7,58
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ	1	700	700
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	ШТ	4	0,57	2,27
Итого основные затраты				28063,14
НДС 18%				5051,37
Стоимость работ ВСЕГО				33114,51

Начальник отдела приборного учета \_\_\_\_\_ Сидоркин А.В.