


И. О. Главного инженера МУП "Водоканал"



ВОЙНОВ П.О.

31.08.2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Гагарина ул., дом №11 а жилой многоквартирный дом

Август 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Заработная плата				3 922,48
Начисление на зарплату 30,2%				1 184,59

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Заработная плата				3032,64
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	126,35	1010,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Начисление на зарплату 30,2%				915,86

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73
Материалы				13 105,94
КОНТРГАЙКА Д-32	ШТ	2	15,87	31,73
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	ШТ	2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	ШТ	2	2,07	4,14
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ	1	994,14	994,14
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ	1	438,26	438,26
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	ШТ	6	1,93	11,57
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	ШТ	1	4 697,64	4 697,64
САМОРЕЗ /8/	ШТ	6	0,25	1,47
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	ШТ	1	826,34	826,34
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 976,37	4 976,37
РЕЗЬБА 40	ШТ	1	21,95	21,95
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,11	0,64
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	0,2	58,40	11,68
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	7	6,02	42,16

Итого основные затраты **18 213,01**

НДС 18% **3 278,34**

Стоимость работ ВСЕГО **21 491,35**

Начальник отдела приборного учета

Сидоркин А.В.