

Утверждаю:
Инженер МУП "Водоканал"



ТЫРЕВ А.В.

2015г.

С М Е Т А
на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Ереван, ул. Красноармейская, 94

Апрель 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Сборка водомерного узла в мастерской				
Заработная плата				2725,44
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	101,04	808,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	105,71	845,68
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	133,93	1071,44
Начисление на зарплату 30,2%				823,08
Монтаж водомерного узла с присоединением к магистральному трубопроводу				2846,56
Заработная плата				889,84
Электромонтер Доит 5 разр 2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	84,73	677,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				859,66
Материалы				20835,70
БОЛТ 16X60	кг	1	50,85	50,85
БОЛТ 16X75	кг	1	50,34	50,34
ГАЙКА м16	кг	1,2	69,79	83,75
ЗАДВИЖКА 30ч39рРу16 Ду-50	шт	2	2652,72	5305,43
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-50	шт	1	401,58	401,58
КОНТРГАЙКА Д-32	шт	2	15,21	30,42
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	105,33	105,33
КРАН Д-15 ШАРОВ.	шт	1	91,53	91,53
КРУГ ОТРЕЗНОЙ	шт	1	55,30	55,30
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	287,75	287,75
МУФТА Д-32	шт	2	30,51	61,02
ОТВОД 57X3,5	шт	3	46,19	138,57
ПЕРЕХОД 57x3-45x2,5	шт	2	28,36	56,71
ПЕРЕХОД 89*57	шт	2	51,69	103,38
ПЕРЕХОД К 76 х3-57х3	шт	1	44,07	44,07
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	шт	1	517,23,	517,23
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	3	7,48	22,44
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 80	шт	1	13,47	13,47
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,49	19,32
РЕЗЬБА Д-32	шт	2	19,97	39,94
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХ Д-32	шт	1	3545,69	3545,69
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	кг	16	26,95	431,14
ТРУБЫ Д-32 ВГП	кг	2	25,10	50,19
ФИЛЬТР Д-50 ЧУГ. ФЛАНЦ.	шт	1	1503,44	1503,44
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	198,11	1188,66
ФЛАНЦЫ Д-80	шт	1	255,93	255,93
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ М16X1000.	шт	1	78,02	78,02
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418,50	418,50
ДЮБЕЛЯ /шт/	шт	6	0,31	1,83
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевой ER34615M	шт	1	437,52	437,52
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4500,00	4500,00
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,21	1,24

БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X65	шт	2	4,60	9,20
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,37	2,20
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	м	2	3,79	7,58
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	925,00	925,00
ШАЙБА ПЛОСКАЯ М 8	шт	2	0,57	1,13
Итого основные затраты				28090,44
НДС 18%				5056,28
Стоимость работ ВСЕГО				33146,72

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.