

И. О. Гл.инженера МУП "Водоканал"

Войнов П.О.
31.08 2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Краснофлотская ул.,дом №26 жилой многоквартирный дом

Август 2015г.

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
				5 784,48
Зарботная плата				1 746,91
Начисление на зарплату 30,2%				
В том числе:				
Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				4894,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1чел.	час.	8	121,33	970,64
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 4 разр 1 чел.	час.	8	126,18	1009,44
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	79,93	639,44
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	79,93	639,44
Начисление на зарплату 30,2%				1478,18
Монтаж системы дистанционной передачи данных				
Зарботная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			268,73
Начисление на зарплату 30,2%				28 641,18
Материалы				
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	ШТ		1	126,27
ПЕРЕХОД 89*45	ШТ		2	64,41
КОНТРГАЙКА Д-32	ШТ		2	15,87
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	ШТ		2	523,93
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	ШТ		2	2,07
Трубы d 25	КГ		1	30,93
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ		1	994,14
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ		1	438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	ШТ		1	127,12
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	ШТ		1	33,08
ТРУБЫ Д-89Х3,5	КГ		5	30,33
ФЛАНЕЦ Д-50	ШТ		2	177,97
РЕЗЬБА 15	ШТ		2	10,47
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	ШТ		2	7,49
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	ШТ		6	1,93
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-32	ШТ		1	4 697,64
ШПИЛЬКА М16*1000	ШТ		0,5	83,20
ПРОКЛАДКА А-80-10/40	ШТ		5	13,73

САМОРЕЗ /8/	ШТ	6	0,25	1,47
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	ШТ	1	5 213,38	5 213,38
ПРИСОЕДИНИТЕЛИ Д-32	ШТ	1	826,34	826,34
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду50	ШТ	1	3 720,00	3 720,00
ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 393,26	2 393,26
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 976,37	4 976,37
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
БОЛТ 16Х75	КГ	1,8	50,77	91,39
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	4	269,49	1 077,96
ОТВОД 57Х3,5	ШТ	2	52,12	104,24
ГАЙКА М16	ШТ	1	65,43	65,43
ТРУБЫ 57Х3,5 СВ.	КГ	10	48,27	482,69
ЭЛЕКТРОДЫ Д-4	КГ	1	55,78	55,78
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,11	0,64
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	7	6,02	42,16
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-80	ШТ	1	875,95	875,95
БОЛТ 16Х60	КГ	1	62,55	62,55
Итого основные затраты				36 172,57

Итого основные затраты


6 511,06

НДС 18%

42 683,63

Стоимость работ ВСЕГО

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.