

Гл. инженер МУП "Водоканал"

КУТЫРЕВ А.В.
2015г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г. Йошкар-Ола,
Суворова ул., дом №4 жилой многоквартирный дом

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	стоимость	стоимость работ,
Заработная плата				5 887.12
Начисление на зарплату 30,2%				1 777.91

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Заработная плата				4976.56
Слесарь-ремонтник 5 разр 1 чел.	час.	8	126.35	1010.8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121.33	970.64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131.4	1051.2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83.13	665.04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2 чел.	час.	8	79.93	1278.88
Начисление на зарплату 30,2%				1502.92

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Заработная плата				910.56
Электромонтер 5 разр. 1 чел.	час.	4	111.23	444.92
Слесарь-ремонтник 6 разр 1 чел.	час.	4	116.41	465.64
Начисление на зарплату 30,2%				274.99
Материалы				19 448.1
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	1	185.62	185.62
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	126.27	126.27
ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ 50	шт	3	521.65	1 564.95
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	1	483.46	483.46
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	шт	2	2.78	5.56
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	977.09	977.09
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	418.50	418.50
КРАН ШАРОВ. 11Б27п 15	шт	1	127.12	127.12
ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФЛАНЦ. Д-50	шт	1	1 271.19	1 271.19
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	177.97	1 067.82
РЕЗЬБА 15	шт	2	8.83	17.66
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	1	7.50	7.50
ПЕРЕХОД 76X57	шт	1	44.07	44.07
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	2	86.66	173.31
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0.3	135.50	40.65
ФЛАНЕЦ 1-40-10	шт	1	130.86	130.86
ПРОКЛАДКА А-40-10/40	шт	2	6.78	13.56
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0.21	1.24
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	6 917.82	6 917.82
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	4 500.00	4 500.00
МАНОМЕТР Д-100	шт	1	326.27	326.27
ПЕРЕХОД 57X3-45X2,5	шт	2	54.42	108.84
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0.51	3.05
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ	шт	1	19.91	19.91

ОТВОД 57X3,5	ШТ	2	50.42	100.84
ГАЙКА М16	КГ	1.3	72.98	94.88
ТРУБЫ 57X3,5 СВ.	КГ	15	30.67	460.11
ЭЛЕКТРОДЫ Д-4	КГ	1	54.58	54.58
ТРУБЫ ВГП 40X3,5	КГ	1.5	30.63	45.94
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0.31	1.83
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	1	57.50	57.50
КАБЕЛЬ КСПВ 4X0,5	М	2	3.79	7.58
БОЛТ 16X60	КГ	1.5	61.68	92.52

Итого основные затраты

27 113.13


НДС 18%

4 880.36

Стоимость работ ВСЕГО

31 993.49

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.